

Mechelen / Mol 15 05 2025

Asbestsanering aan kanaal Herentals-Bocholt in Mol

VITO en OVAM starten op 19 mei met een asbestsanering aan de kade van het kanaal Herentals-Bocholt ter hoogte van de Lichtstraat in Mol. Een onverharde zone van +/- 4.000m² wordt er ontgraven en terug aangevuld met propere grond. De verontreinigde kade is een restant van de activiteiten van het vroegere JM Balmatt Industries dat er asbesthoudende producten vervaardigde. De werken, die gepaard zullen gaan met de nodige voorzorgsmaatregelen, zullen ongeveer zes weken duren. De kosten worden geraamd op 500.000 euro.

Voor een groot deel van de twintigste eeuw werden op de terreinen tussen de Lichtstraat, de Vaarstraat en het kanaal Herentals-Bocholt asbesthoudende bouwmaterialen gemaakt door JM Balmatt Industries. Na het faillissement van het bedrijf werden de gebouwen gesloopt en de terreinen gesaneerd door de OVAM. Een onverharde strook van zo'n 4.000 m² aan de kade is echter nog verontreinigd met zowel vrije als hechtgebonden asbest.

Vanaf maandag 19 mei pakken we deze restverontreiniging aan. De toplaag van 30 cm verontreinigde grond, goed voor 1.270m³ ofwel 2.160 ton, wordt afgegraven en na de aanleg van een drainagemat met geotextiel vervangen door propere grond. Op die manier isoleren we wat overblijft van de verontreiniging en vermijden we het risico op blootstelling aan én verspreiding van asbestvezels.

Voor deze werken treffen we uiteraard alle nodige veiligheids- en beschermingsmaatregelen:

- werknemers dragen P3-stofmaskers en wegwerpoverts;
- kranen onder overdruk;
- permanente luchtmetingen;
- verneveling om verwaaiing van asbest te voorkomen met water opgepompt uit het kanaal.

Tijdens de werken is de Lichtstraat verboden voor alle verkeer. De fietsroute tussen Sas 5 en Sas 6 aan de overzijde van het kanaal blijft open tijdens de werken. Om een 100% veilige situatie te garanderen, worden ook aan deze zijde van het kanaal permanente luchtmetingen gehouden.

De kosten voor de sanering worden geraamd op 500.000 euro. De duurtijd op zes weken.